

(別紙2) 大空町橋梁一覧表

構造物の諸元											直近における点検結果 及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
整理 番号	橋梁 番号	橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地			点検結果		次回点検 年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用
								住所	緯度	経度	年度	判定区分					
1	1	滴橋	湖南朝日線	1987	63.3	7.5	鋼	女満別湖南	43.930390	144.208842	2023	Ⅱ	2028	【下部】支承モルタル補修、金属溶射、ひび割れ補修、表面被覆 【上部】塗替塗装	2014	2015	2014 【設計】 3,936,143 2015 【工事】 24,656,400
2	2	落合橋	開陽中央線	2016	65.5	8	PC	女満別巴沢	43.895717	144.202538	2023	Ⅱ	2028	2016 【架替え】			道路事業により架替
3	3	通学橋	大成日進線	1989	19.2	7.5	PC	女満別日進	43.867252	144.222951	2024	Ⅱ	2029				
4	4	宮下橋	大成中央線	1985	21.85	7.5	鋼	女満別大成	43.859719	144.194370	2023	Ⅱ	2028	【支承補修】 【伸縮継手補修】 【ひび割れ補修】 【断面修復】 【橋梁塗装】	2015	2016	2015 【設計】 3,367,484 2016 【工事】 16,703,001
5	5	東成橋	大成中央線	1985	10.06	7.5	PC	女満別大成	43.865973	144.169053	2023	Ⅱ	2028	【伸縮継手補修】 【ひび割れ補修】	2015	2016	2015 【設計】 3,084,480 2016 【工事】 6,785,262
6	6	鴟橋	湖南呼人線	1973	62	6	鋼	女満別湖南	43.958676	144.200508	2021	Ⅱ	2026	【伸縮継手補修】 【支承補修】 【地覆補修】 【高欄補修】 【舗装補修】 【ひび割れ補修】 【現場塗装】	2015	2017	2015 【設計】 7,135,754 2017 【工事】 91,152,000
7	7	観光1号橋	湖畔観光線	2001	10.3	7.2	鋼	女満別東1・2	43.919284	144.176906	2024	Ⅱ	2029				
8	8	公園橋	女満別昭和線	1984	24.7	7.50 + 1.50	PC	女満別公園	43.916441	144.178613	2024	Ⅱ	2029				
9	9-1	中央橋(車道橋)	中央大東線	1988	9.44	7.5	PC	女満別中央	43.906044	144.178860	2024	Ⅱ	2029				
10	9-2	中央橋(歩道橋)	中央大東線	2009	11	3.05	鋼	女満別中央	43.906098	144.178846	2024	Ⅱ	2029				
11	10	空港橋	中央仲線	1990	14.9	7.5	PC	大空町中央	43.891939	144.170714	2023	Ⅱ	2028	【下部】 ひび割れ補修、表面被覆	2014	2014	2014 【設計】 1,625,857 2014 【工事】 1,890,000
12	11	開拓橋	中央本郷17線	1975	5.04	4.5	PC	女満別本郷	43.887918	144.156522	2024	Ⅱ	2029				
13	12	第5号橋	中央本郷17線	1975	5.41	5.55	PC	女満別本郷	43.890897	144.146799	2024	Ⅱ	2029				
14	13	17線橋	中央本郷17線	2015	15.2	5.5	PC	女満別本郷	43.891852	144.143717	2024	Ⅰ	2029	2015 【架替え】			他事業により架替
15	14	西幹線大排水橋 (BOX)	豊里中央線	2001	3.1	13.3	BOX	女満別豊里	43.882311	144.124023	2024	Ⅱ	2029				
16	15	豊郷橋	豊里中央線	2001	301	12	鋼	女満別豊郷・本郷	43.882411	144.128272	2021	Ⅱ	2026	【舗装】 橋面防水(歩道部)、舗装打替え 【伸縮】 排水パイプ設置 【鋼桁】 塗装塗替え(部分) 【床版、地覆、下部】 ひび割れ補修、断面修復 【支承】 モルタル断面修復	2018	2025	2018 【設計】 16,630,920 2022 【設計】 1,265,000 2023 【工事】 30,767,000 2024 【工事】 86,339,000 2025 【工事】 124,245,000
17	16	黄金橋 (BOX)	豊里中央線	1999	3	12.5	BOX	女満別本郷	43.883235	144.134744	2024	Ⅰ	2029				
18	17	19線橋	豊里中央線	2002	14	15	PC	女満別本郷	43.882738	144.138194	2024	Ⅰ	2029				
19	18	第3号橋梁	豊里中央線	1977	5.3	7	PC	女満別本郷	43.881749	144.141355	2021	Ⅱ	—	【断面修復】 【ひび割れ補修】 2027 他事業により改修予定	2015	2018	2015 【設計】 2,484,720 2018 【工事】 4,847,483
20	19	西女満別跨線橋	豊里中央線	1977	12.48	7	鋼	女満別中央	43.879275	144.146944	2024	Ⅱ	2029	【伸縮】 取替え 【舗装】 舗装打替え 【鋼桁、支承、防護柵】 塗装塗替え 【支承】 モルタル打替え 【下部】 ひび割れ補修、断面修復	2029	2032	(計画) 2029～ 【設計】 8,000,000 【工事】 95,700,000
21	20	14線橋 (BOX)	中央本郷14線	1995	2.35	10	BOX	女満別本郷	43.905048	144.153850	2024	Ⅰ	2029				
22	21	旭橋	東藻琴6号線	1996	27.8	7.5	鋼	東藻琴東区	43.842368	144.309517	2021	Ⅱ	2026				
23	22	藻琴橋	東藻琴6号線	1978	29.4	7.5	鋼	東藻琴末広	43.827402	144.302876	2023	Ⅱ	2028	【断面修復】	2015	2016	2015 【設計】 2,630,116 2016 【工事】 1,794,537
24	23	東2線橋	西倉51号線	1965	7.37	7.7	PC	東藻琴西倉	43.854028	144.305876	2024	Ⅱ	2029				
25	24	大明橋	明生大進53号線	1983	13.77	8.5	PC	東藻琴大進	43.872063	144.321556	2024	Ⅱ	2029				
26	25	福富1号橋	上東開陽線	1985	14.8	7.5	PC	東藻琴福富	43.805276	144.265379	2022	Ⅱ	2027				
27	26	末福橋	末広福富103号線	1974	25.95	6	鋼	東藻琴末広	43.801330	144.285897	2021	Ⅱ	2026	【伸縮継手補修】 【支承補修】 【ひび割れ補修】 【断面修復】 【高欄補修】 【塗替塗装】	2018	2020	2018 【設計】 4,594,320 2020 【工事】 18,282,000
28	27	福富2号橋	末広福富103号線	1997	15.24	7	PC	東藻琴福富	43.797406	144.273666	2022	Ⅱ	2027				
29	28	旭東橋 (BOX)	東藻琴6号線	1985	13.78	7.5	BOX	東藻琴上東	43.826964	144.305944	2024	Ⅱ	2029				
30	29	湯ノ沢橋 (BOX)	邑井線	2002	4.6	8.2	BOX	女満別巴沢	43.906289	144.203739	2024	Ⅰ	2029				
31	30	巴橋	東女満別線	1998	14.74	7.5	PC	女満別巴沢	43.895555	144.203093	2024	Ⅰ	2029				
32	31	成美橋	大成23線	1991	20.54	7.5	PC	女満別大成	43.845266	144.184672	2021	Ⅱ	2026				
33	32	遠国橋	大成東10号南線	1972	14.4	4	鋼	女満別大成	43.828343	144.204088	2024	Ⅱ	2029				

(別紙2) 大空町橋梁一覧表

構造物の諸元											直近における点検結果 及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・ 完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
整理 番号	橋梁 番号	橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地			点検結果		次回点検 年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用
								住所	緯度	経度	年度	判定区分					
34	33	運動公園橋	運動公園線	1981	13.59	7.50+2.00	PC	女満別中央	43.909902	144.175729	2024	Ⅱ	2029				
35	34	中央13線東橋	中央13線	1989	10.45	5	PC	女満別中央	43.901997	144.181145	2024	Ⅱ	2029				
36	35	中央13線橋	中央13線	1982	11.44	6	PC	女満別中央	43.904760	144.172186	2024	Ⅱ	2029				
37	36	第11号橋	大東19線	1984	10.44	4	PC	女満別大東	43.873392	144.168474	2024	Ⅱ	2029	【伸縮】取替え【舗装】 舗装打替え【地覆】断面 修復	2030	2033	(計画) 2030～ 【設計】 8,000,000 【工事】 17,200,000
38	37	第6号暗渠工 (BOX)	本郷西2号線	2001	2.1	7.5	BOX	女満別本郷	43.876312	144.141397	2024	Ⅰ	2029				
39	38	溝口橋	本郷西2号線	2001	10.65	7.5	PC	女満別本郷	43.874167	144.140058	2024	Ⅰ	2029				
40	39	溝口1号橋 (BOX)	本郷西2号線	2002	3	7.5	BOX	女満別本郷	43.874038	144.139961	2024	Ⅰ	2029				
41	40	追分橋	住吉中島線	1996	18.87	6	鋼	女満別本郷	43.933921	144.138144	2021	Ⅱ	2026				
42	41	滝川橋 (BOX)	本郷住吉線	2002	10	12	BOX	女満別住吉	43.922292	144.124775	2024	Ⅰ	2029				
43	42	仲野橋 (BOX)	豊里21線	2000	2.1	6.5	BOX	女満別豊里	43.877549	144.119846	2024	Ⅰ	2029				
44	43	湖響橋	本郷住吉線	2005	390.5	8.50+3.50	鋼	女満別本郷・ 住吉	43.917398	144.148801	2022	Ⅱ	2027				
45	44	本郷六第1号函渠 (BOX)	住吉中島線	1997	5.6	6	BOX	女満別本郷	43.933441	144.143108	2025	Ⅰ	2030				
46	45	12線橋	本郷住吉線	2004	22.6	8.50+3.50	PC	女満別本郷	43.916812	144.150705	2022	Ⅱ	2027				
47	46	住吉中島第1号橋	住吉中島線	1996	22.4	6	鋼	女満別本郷	43.933695	144.142533	2021	Ⅱ	2026				
48	47	集酪橋	開陽集酪線	1999	8.24	6.5	PC	女満別開陽	43.825269	144.237811	2025	Ⅰ	2030				
49	48	西倉橋	千草西倉56号線	1997	31.3	7.5	PC	東藻琴西倉	43.860852	144.296847	2021	Ⅱ	2026				
50	49	北西倉橋	西倉日進線	2000	17.18	6	PC	東藻琴西倉	43.868876	144.272639	2021	Ⅱ	2026				
51	50	三線橋	末広107号線	1967	15.65	6.6	PC	東藻琴末広	43.816234	144.286836	2021	Ⅲ	2026	【Co桁】断面修復 【伸縮】取替え	2024	2026	2024 【設計】 5,555,000 (計画) 2026～ 【工事】 17,800,000
52	51	広園橋	末広山園108号線	2002	15.66	7.5	PC	東藻琴末広	43.792113	144.300479	2021	Ⅱ	2026				
53	52	福富3号橋 (BOX)	福富111号線	1959	2.6	6.1	BOX	東藻琴福富	43.773334	144.271377	2025	Ⅰ	2030	【ひび割れ補修】 【断面修復】	2018	2019	2018 【設計】 1,980,720 2019 【工事】 2,045,000
54	53	新富1号橋	新富152号線	1986	14.26	7.5	PC	東藻琴新富	43.830294	144.327486	2023	Ⅱ	2028				
55	54	新富2号橋	新富152号線	1989	14.11	7.5	PC	東藻琴新富	43.829903	144.329641	2022	Ⅱ	2027				
56	55	東洋橋	山園東洋153号線	1997	15.2	7.5	PC	東藻琴山園	43.756038	144.35541	2023	Ⅱ	2028				
57	56	千草1号橋	千草日進線	1971	11.4	7.5	PC	東藻琴千草	43.844113	144.265341	2025	Ⅲ	2030	【舗装】橋面防水、舗装 打替え【地覆、下部】断 面修復【伸縮】取替え (埋設型)	2025	2027	2025 【設計】 6,149,000 (計画) 2027～ 【工事】 22,200,000
58	57	北明生橋	明生58号線	1993	23.7	7.5	鋼	東藻琴明生	43.876147	144.344164	2022	Ⅱ	2027	【伸縮装置取替】 【ひび割れ補修】	2016	2018	2016 【設計】 3,942,000 2018 【工事】 10,898,917
59	58	竹川橋	住吉中島2号支線	1986	8	4.5	PC	女満別住吉	43.93138	144.137987	2025	Ⅱ	2030				
60	59	山治2号橋	山治い2号橋線	1966	25.48	4.1	鋼	女満別住吉	43.92633	144.117911	2022	Ⅱ	2027	【伸縮継手補修】【支承 補修】【ひび割れ補修】 【地覆補修】【高欄補 修】	2018	2019	2018 【設計】 4,527,360 2019 【工事】 22,045,000
61	60	本郷六第5号函渠 (BOX)	住吉中島2号支線	1997	5.4	5	BOX	女満別住吉	43.92932	144.14308	2025	Ⅰ	2030				
62	61	山治5号橋	住吉13線	1979	25.49	4	鋼	女満別住吉	43.917691	144.117333	2022	Ⅱ	2027				
63	62	美田橋(第3号函渠 工) (BOX)	住吉13線	1996	10	5	BOX	女満別住吉	43.917314	144.124293	2025	Ⅰ	2030				
64	63	新生橋	新生線	1970	29.38	4	鋼	女満別住吉	43.905617	144.115364	2022	Ⅲ	2027	【統廃合の検討】			
65	64	米村橋(第6号函渠 工) (BOX)	住吉15線	1997	8	6	BOX	女満別住吉	43.907148	144.127667	2025	Ⅰ	2030				
66	65	東倉橋	住吉15線	1977	5.04	4	PC	女満別住吉	43.907034	144.129911	2021	Ⅱ	2026				
67	66	山治7号橋	山治7号橋線	1979	25.49	4	鋼	女満別住吉	43.907666	144.117632	2022	Ⅱ	2027				
68	67	前川橋	新生2号支線	1995	8	4	鋼	女満別住吉	43.905013	144.112782	2025	Ⅱ	2030	【架替えの検討】			
69	69	住吉第1号橋(第8号函 渠工) (BOX)	住吉16線	1997	5.7	5	BOX	女満別住吉	43.902130	144.127206	2025	Ⅰ	2030				
70	70	山治8号橋	住吉16線	1977	20.56	4	鋼	女満別住吉	43.902831	144.112173	2022	Ⅱ	2027				
71	71	河合橋 (BOX)	網走川左岸南線	1997	13	5	BOX	女満別住吉	43.897334	144.123515	2025	Ⅰ	2030				
72	72	第18号暗渠工 (BOX)	山内線	1975	2.2	4	BOX	女満別住吉	43.895143	144.119952	2025	Ⅰ	2030				
73	73	第16号暗渠工 (BOX)	豊住神社線	1975	2.3	3.65	BOX	女満別住吉	43.892509	144.119168	2025	Ⅰ	2030				
74	74	城地橋(第15号函渠 工) (BOX)	豊里19線	1997	3.2	5	BOX	女満別豊里	43.887245	144.124604	2025	Ⅰ	2030				
75	75	第14号暗渠工 (BOX)	豊里19線	1974	2.2	4	BOX	女満別豊里	43.887588	144.117526	2025	Ⅰ	2030				
76	76	第12号暗渠工 (BOX)	向当線	1974	2.35	4	BOX	女満別豊里	43.884756	144.117264	2025	Ⅰ	2030				

(別紙2) 大空町橋梁一覧表

構造物の諸元											直近における点検結果 及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・ 完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
整理 番号	橋梁 番号	橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地			点検結果		次回点検 年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用
								住所	緯度	経度	年度	判定区分					
77	78	高羽橋 (BOX)	豊里東21線	1998	2.73	6	BOX	女満別豊里	43.876558	144.123065	2025	I	2030				
78	79	豊里22線橋 (BOX)	豊里東22線	1998	2.7	5	BOX	女満別豊里	43.871836	144.120603	2025	I	2030				
79	80	稔橋 (BOX)	豊里西22線	1973	3.15	4	BOX	女満別豊里	43.874905	144.11063	2025	I	2030				
80	81	立花橋 (BOX)	豊里町有林線	1973	3.05	4	BOX	女満別豊里	43.870038	144.108936	2025	I	2030				
81	82	堀内橋 (BOX)	豊里25線	1973	3.65	4	BOX	女満別豊里	43.86024	144.105435	2025	I	2030				
82	83	13線橋	本郷13線	2014	21.96	5.5	PC	女満別本郷	43.912293	144.147795	2023	I	2028	2014 【架替え】			他事業により架替
83	84	富永橋 (BOX)	本郷15線	1986	3	7.5	BOX	女満別本郷	43.903039	144.142672	2025	I	2030				
84	85	15線橋	本郷15線	2014	18.66	5.5	PC	女満別本郷	43.901132	144.148842	2023	I	2028	2014 【架替え】			他事業により架替
85	86	第8号橋梁	本郷15線	1975	5.34	4	PC	女満別本郷	43.900109	144.152128	2022	II	2027				
86	87	本郷16線橋 (BOX)	本郷16線	1986	3	7.5	BOX	女満別本郷	43.898415	144.13995	2025	I	2030				
87	88	16線橋	本郷16線	2015	15.16	5.5	PC	女満別本郷	43.896463	144.146316	2023	I	2028	2015 【架替え】			他事業により架替
88	89	第6号橋梁	本郷16線	1975	5.36	4.2	PC	女満別本郷	43.895506	144.149422	2022	II	2027				
89	90	18線橋	本郷18線	2016	15.16	5.5	PC	女満別本郷	43.887254	144.140999	2023	I	2028	2016 【架替え】			他事業により架替
90	91	第2号橋梁	本郷20線	1974	5.07	3	PC	女満別本郷	43.878770	144.133354	2023	II	2028				
91	92	20線橋	本郷20線	2017	14.56	5.5	PC	女満別本郷	43.878138	144.135485	2024	I	2029	2017 【架替え】			他事業により架替
92	93	中央14線橋	中央14線	2005	19.96	7.5	PC	女満別中央	43.899614	144.171382	2021	II	2026				
93	94	三好橋	三好橋線	1980	22.25	4	鋼	女満別巴沢	43.886646	144.195530	2022	II	2027	【橋面防水】 【伸縮装置補修】 【支承補修】	2019	2021	2019 【設計】 2,678,500 2021 【工事】 19,525,000
94	95	中央17線橋	トマップ 大東中央線	1976	12.6	4	PC	女満別大東	43.884104	144.168893	2023	II	2028				
95	96	中央12線橋第2号橋	中央12線東線	1988	10.4	4	PC	女満別中央	43.908448	144.177820	2022	II	2027				
96	97	朝日橋	朝日西8線	1997	14.5	6	PC	女満別朝日	43.917773	144.235341	2022	II	2027				
97	98	葛木橋	巴沢15線	1997	14.24	6	PC	女満別巴沢	43.884250	144.212181	2022	I	2027				
98	99	成生橋	大成17線	1999	12.77	6	PC	女満別大成	43.869957	144.221014	2022	I	2027				
99	100	睦橋	睦橋線	1984	25.71	6.5	鋼	女満別大成	43.870462	144.195378	2024	II	2029				
100	101	日進橋	大成19線	1998	13.36	6	PC	女満別大成・ 日進	43.854135	144.231386	2022	II	2027				
101	103	住吉第3号管渠工 (BOX)	住吉10線	1998	2	5	BOX	女満別住吉	43.932067	144.128651	2025	III	2030	【側壁補修】	2028	2030	(計画) 2028～ 【設計】 5,000,000 【工事】 8,000,000
102	104	豊里西第3号管渠工 (BOX)	豊里西1号北線	1997	3.2	7.5	BOX	女満別豊里	43.882501	144.113584	2025	I	2030				
103	105	開陽大橋	開陽東26線	1997	105	6.5	鋼	女満別開陽	43.811274	144.246076	2021	II	2026	【伸縮継手補修】 【ひび割れ補修】	2015	2016	2015 【設計】 3,048,646 2016 【工事】 22,464,000
104	106	豊里18線橋 (BOX)	豊里東18線	1998	5.8	5	BOX	女満別豊里	43.891855	144.121503	2025	I	2030				
105	107	豊里19線橋 (BOX)	豊里19線	1998	3	6	BOX	女満別豊里	43.887418	144.120894	2025	I	2030				
106	108	豊里開拓橋 (BOX)	豊里開拓2号線	1997	2.7	5	BOX	女満別豊里	43.886124	144.112623	2025	I	2030				
107	109	向当橋 (BOX)	向当線	1999	2.2	5	BOX	女満別豊里	43.884573	144.120572	2021	III	2026	【側壁、底版】断面修復	2027	2029	(計画) 2027～ 【設計】 5,000,000 【工事】 2,200,000
108	110	豊里20線橋 (BOX)	豊里20線	2000	2.1	6	BOX	女満別豊里	43.882463	144.120388	2021	II	2026				
109	111	第13号函渠工 (BOX)	豊里西22線	2000	2.1	6.3	BOX	女満別豊里	43.872906	144.117153	2021	II	2026				
110	112	大成19線橋	大成19線	2001	15.56	6	PC	女満別大成	43.854814	144.228623	2023	I	2028				
111	113	住吉中島排水第2号函渠工 (BOX)	住吉東11線	2000	3.1	7	BOX	女満別住吉	43.926743	144.134320	2021	II	2026				
112	114	明生橋 (BOX)	明生75号線	2010	5.3	6	BOX	東藻琴明生	43.858238	144.337691	2021	II	2026				
113	115	新三線橋	末広107号線	1995	28	7	鋼	東藻琴末広	43.798518	144.288823	2022	II	2027				
114	116	千草牧場橋	千草113号線	2000	14.34	6	PC	東藻琴千草	43.832077	144.261974	2023	II	2028				
115	117	千栄橋	千草115号線	1998	20.5	7	PC	東藻琴千草	43.819212	144.273536	2021	II	2026				
116	118	広栄1号橋	末広山園126号線	1978	8.4	4	PC	東藻琴末広	43.787283	144.303338	2023	II	2028				
117	119	山園橋	山園169号線	1966	6.35	5.5	PC	東藻琴末広	43.765323	144.318573	2023	II	2028				
118	120	丸万橋	明生158号線	1989	13.54	6	PC	東藻琴明生	43.844556	144.356345	2023	II	2028				
119	122	新富3号橋	新富旭台162号線	1978	8.4	3	PC	東藻琴新富	43.826990	144.326786	2023	II	2028				
120	123	広栄2号橋	広栄168号線	1966	7.2	3.5	PC	東藻琴末広	43.777848	144.314695	2023	II	2028	【断面修復】 【橋面防水】 【地覆・高欄補修】	2020	2022	2020 【設計】 2,948,000 2022 【工事】 3,893,000

(別紙2) 大空町橋梁一覧表

構造物の諸元											直近における点検結果 及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・ 完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
整理 番号	橋梁 番号	橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地			点検結果		次回点検 年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用
								住所	緯度	経度	年度	判定区分					
121	124	広栄橋	末広166号線	1978	16.9	7	鋼	東藻琴末広	43.789131	144.309962	2022	Ⅱ	2027	【橋面防水】	2019	2022	2019 【設計】1,941,500 2022 【工事】3,125,000
122	125	西の沢橋	末広107号線	1996	15	7	PC	東藻琴末広	43.791878	144.296745	2023	Ⅱ	2028				
123	126	新広栄橋	上東末広164号線	1995	18.68	7.5	PC	東藻琴末広	43.783984	144.317216	2022	Ⅱ	2027				
124	127	新富第1号橋	新富179号線	1999	16.1	4	PC	東藻琴新富	43.824722	144.338140	2023	Ⅱ	2028				
125	128	しば桜公園橋 (BOX)	広栄183号線	1976	6.25	10	BOX	東藻琴末広	43.782184	144.310966	2021	Ⅲ	2026	【側壁】断面修復 【地覆】ひび割れ補修	2026	2028	(計画) 2026～ 【設計】5,000,000 【工事】8,500,000
126	129	ふれあい橋	西1丁目線	1997	112.86	3	鋼	女満別本通	43.916061	144.170996	2023	Ⅱ	2028				
127	130	山沿4号橋	住吉西12号線	1969	25.48	4	鋼	女満別住吉	43.922646	144.117542	2022	Ⅱ	2027				
128	131	清水橋	住吉西12号線	1969	10	4	鋼	女満別住吉	43.925655	144.116310	2023	Ⅲ	2028				
129	132	山沿3号橋	住吉牧野線	1994	27.5	6	鋼	女満別住吉	43.924428	144.117778	2022	Ⅱ	2027				
130	133	牧野1号橋	住吉牧野線	1995	15	6	鋼	女満別住吉	43.924363	144.112832	2023	Ⅱ	2028				
131	134	住吉1号橋	住吉牧野線	1997	13.5	6	PC	女満別住吉	43.924828	144.093046	2023	Ⅱ	2028				
132	135	住吉2号橋	住吉牧野線	1998	12.56	6	PC	女満別住吉	43.929154	144.090250	2023	Ⅰ	2028				
133	136	住吉幹線第2号橋 (BOX)	住吉16線	2021	2.34	4	BOX	女満別住吉	43.902010	144.129172	2025	Ⅰ	2030	2021 【架替え】			他事業により架替
134	137	第11号暗渠工 (BOX)	豊里20線	2023	3.42	4	BOX	女満別豊里	43.882769	144.113945	2025	Ⅰ	2030	2023 【架替え】			他事業により架替